



**FLEXICUBE
SLOVAKIA**




NOVÝ DOPRAVNÝ KONTAJNER (JEDNOSMERNÝ)
Prestavba prepravného kontajnera sa robí z nového kontajnera (doprava od výrobcu) . Námorný
Používame kontajnery 40HC a 20HC Contajnery



ÚPRAVA STAVBY KONTAJNERA
Vystrihnutie a odstránenie časti ocelevej steny kontajnera na prípravu
konstrukcie pre osadenie okien a dverí.
Prefabrikácia a vysoko kvalitné zváranie.
Prednosť a starostlivosť o vysokú estetiku vykonávaných prác



TEPELNÁ IZOLÁCIA
Strecha a steny su izolované striekanou polyuretánovou penou s uzavretými bunkami s hrúbkou 80 –100 mm. Steny sú navyše izolované minerálnou vlnou hrubky 50 mm. Súčiniteľ prestupu tepla $U_{0,16-0,18} [W / (m^2 \cdot K)]$. Podlahová izolácia vyrobená z polyuretánových dosiek s uzavretými bunkami, hrubky 50 mm. Súčiniteľ prestupu tepla $U_{0,0} [W / (m^2 \cdot K)]$



OKNA A DVERE
štandardný balík okien s trojitými sklami so súčiniteľom prechodu tepla $U_g = 0,7 [W / (m^2 \cdot K)]$. S-komorový profil okenných rámov a krídel vyrobený z triedy A PCV.
Tvrdené, bezpečné, odolné proti vlamaniu alebo proti slnečnému žiareniu


PREMENA KONTAJNERA OD ZAČIATKU DO FINÁLNEJ PODOBY



ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA
Skryté elektroinstalačné vedenie a vybavenie (rozvadzače, zásuvky, konektory)



INSTALAČNÝ SYSTÉM
Skrytý vodovodný systém, PP rury spojené tavným zvaraním, PVC kanalizačné rúry. Vodovodné armatury a odtokové rúry skryté v podlahe, prípojky mimo nádoby



STENY A STROP
Vnútorňa dreveno-ocelová konštrukcia stien a stropu, vrstva sadrokartonu, dokončená sádrovou omietkou, základným náterom a farbou



EXTERNÁ MAĽBA
Kontajner je natretý hydrodynamicou akrylovou alebo polyuretánovou farbou

HEAD OFFICE
Homá 32
Bánska
Bystrica

CONTACT DETAILS SHOWROOM
+421 948 583 100
+421 911 599 700
Bánska Bystrica
info@flexicubeslovakia.sk

CENA: 36000 € s DPH

Základné vybavenie v stave holodomu. Možnosť doplnkového vybavenia



FLEXICUBE

